

PRESUPUESTO

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DEL PARQUE TEMÁTICO DEL BISONTE EUROPEO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 1 CAMINO ACCESO A LA RESERVA				
SUBCAPÍTULO 1.1 TRAMO 1 TRAZADO EXISTENTE. FIRME FLEXIBLE				
APARTADO 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
MT101	m3. DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso gestión, clasificación, tratamiento, reutilización y/o retirada a gestor autorizado del material.	27,00	13,78	372,06
MT102	m. DEM. LEV. SAN.ENT.T.HGÓN.D>40 Demolición y levantado de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón mayores de 40 cm. de diámetro, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, excavación previa para descubrirlos, gestión, clasificación, tratamiento, reutilización y/o retirada a gestor controlado autorizado del material y con p.p. de medios auxiliares.	47,60	3,43	163,27
MT002	m3. EXCAV. CIM., POZ., Y ZAN. C/TERRENO Excavación en cimientos, pozos y zanjas en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo para su reutilización en obra o en áreas próximas.	47,60	4,08	194,21
CAMINO011	m.. LIMPIEZA CUNETAS PROF<=50CM Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de caminos, de h=0,50 m., incluso refino de taludes.	3.696,30	0,25	924,08
TOTAL APARTADO 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.....				1.653,62
APARTADO 1.1.2 FIRME				
CAMINO001	m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE Zahorra natural, (escorias seleccionadas de minería), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil.	1.318,68	7,99	10.536,25
CAMINO002	m3. ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.	1.318,68	19,07	25.147,23
CAMINO003	m3. PAVIM.GRAV.FINA TODO UNO Gravilla fina mezcla todo uno de machaqueo, para cierre de firme, sobre base granular, rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.	239,76	15,98	3.831,36
TOTAL APARTADO 1.1.2 FIRME.....				39.514,84

PRESUPUESTO

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DEL PARQUE TEMÁTICO DEL BISONTE EUROPEO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 1.1.3 DRENAJE				
CAMINO021	m. CAÑO DE HORMIGON EN MASA D=50 cm. Caño de hormigón en masa HNE-20 de 50 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa D=50 cm., reforzado con hormigón en masa HNE-20, de espesor 10 cm., incluyendo excavación, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno posterior, terminado.	23,00	71,18	1.637,14
CAMINO022	m. CAÑO DE HORMIGON EN MASA D=60 cm. Caño de hormigón en masa HNE-20 de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HNE-20, de espesor 10 cm., incluyendo excavación, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno posterior, terminado.	24,60	76,59	1.884,11
CAMINO023	ud BOQUILLA CAÑO D=50/60 CM. PIEDRA DEL PAIS Boquilla de piedra D=0,50/0,60 m., formada por imposta de 0,30 m., alas de espesor 0,30 m., con talud 1/5, cimientos de espesor 0,30 m. según planos, incluyendo excavación, hormigón HM-20 en cimientos, hormigón HNE-20 en rellenos, muro de mampostería de piedra del país en alzados, relleno y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente terminado.	12,00	258,48	3.101,76
TOTAL APARTADO 1.1.3 DRENAJE.....				6.623,01
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 TRAMO 1 TRAZADO				47.791,47
SUBCAPÍTULO 1.2 TRAMO 2 TRAZADO EXISTENTE. FIRME RIGIDO				
APARTADO 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
MT015	m3. EXCAVACIÓN CAJA PLATAFORMA I/COMPACTAC Excavación en cualquier clase de terreno en formación de caja de plataforma, preparación de la superficie de asiento de terraplén o firme, humectación y compactación de la misma. Incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo para su reutilización en obra o en áreas próximas.	108,75	3,56	387,15
TOTAL APARTADO 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.....				387,15
APARTADO 1.2.2 FIRME				
CAMINO001	m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE Zahorra natural, (escorias seleccionadas de minería), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil.	54,38	7,99	434,50
CAMINO004	m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.	72,50	103,19	7.481,28
TOTAL APARTADO 1.2.2 FIRME.....				7.915,78
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 TRAMO 2 TRAZADO				8.302,93
TOTAL CAPÍTULO 1 CAMINO ACCESO A LA RESERVA.....				56.094,40

PRESUPUESTO

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DEL PARQUE TEMÁTICO DEL BISONTE EUROPEO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 2 MEJORA URBANIZACIÓN ZONA DE RECEPCIÓN DE VISITANTES				
SUBCAPÍTULO 2.1 ADECUACIÓN JARDINERA				
MT002	m3. EXCAV. CIM., POZ., Y ZAN. C/TERRENO Excavación en cimientos, pozos y zanjas en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo para su reutilización en obra o en áreas próximas.	9,76	4,08	39,82
MURO001	m3 HORMIGÓN HNE-20/P/20 V.MAN Hormigón HNE-20/P/20 en rellenos y refuerzos, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado, curado y terminado. Según EHE	3,95	91,86	362,85
MURO005	m3. MURO MAMPOSTERIA ORDINA. PIEDRA DEL PAIS Muro de mampostería ordinaria de piedra del país, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 en formación de muros, muretes y encintados, i/ mampuestos, preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado y rehundido, alineado, aplomado, preparación de la superficie de asiento, limpieza y medios auxiliares.	8,20	204,46	1.676,57
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ADECUACIÓN JARDINERA.....				2.079,24
SUBCAPÍTULO 2.2 SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL				
STO.SUMIDERO	ud SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND. Sumidero sífónico prefabricado de polipropileno Hidro tank o similar, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento, corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento, tapado posterior y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I y con p.p. de medios auxiliares.	1,00	182,75	182,75
STO.ACOM.POZO	ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200 Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento, rotura, conexión y reparación del colector existente o pozo de registro, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I y con p.p. de medios auxiliares.	1,00	320,63	320,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 SISTEMA DE DRENAJE.....				503,38
TOTAL CAPÍTULO 2 MEJORA URBANIZACIÓN ZONA DE RECEPCIÓN DE VISITANTES				2.582,62

PRESUPUESTO

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS DEL PARQUE TEMÁTICO DEL BISONTE EUROPEO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 3 VARIOS				
VARIOS001	ud. PARTIDA PARA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA Partida para señalización, balizamiento y limpieza de las obras.			
		1,00	55,91	55,91
	TOTAL CAPÍTULO 3 VARIOS.....			<u>55,91</u>
	TOTAL.....			<u>58.732,93</u>